

## Výzva k napojení domovních kanalizačních přípojek na nově vybudovanou kanalizaci Rataje – tlaková kanalizace

Vážení občané,

dne 30.9.2015 byla generálním zhotovitelem stavby dokončena tlaková kanalizace v obci Rataje. Následně proběhlo převjímací řízení, jehož součástí byly tlakové a další zkoušky a na jehož konci byla stavba předána investorovi. **Od tohoto data je možné se na tuto část kanalizace napojovat.** Současně také platí, že příslušná dotační agentura (Státní fond životního prostředí) stanovila své podmínky tak, že **termín pro napojení jednotlivých nemovitostí v obci Rataje musí být určen tak, aby k napojení všech nemovitostí došlo nejpozději do konce roku 2015 s tím, že výjimky z tohoto pravidla budou udělovány pouze v individuálních případech a pouze po řádném zdůvodnění (viz níže).**

V obci Rataje je odkanalizování jednotlivých nemovitostí naprojektováno tak, že je vybudována oddílná kanalizace, a to:

1. tlaková splašková kanalizace (nová) a
2. gravitační dešťová kanalizace (stávající).

Stávající (nyní dešťová) kanalizace tedy nebyla stavbou dotčena.

Tlaková kanalizace je pak řešena tak, že u každé nemovitosti se nachází podzemní čerpací stanice (dále jen jako „ČS“), ve které je umístěno čerpadlo s mělnicím zařízením. Odtud jsou splaškové vody čerpány do systému sběrného potrubí, které pak odvádí splaškové odpadní vody do objektu čistírny odpadních vod (dále jen jako „ČOV“).

Věříme, že Vám není lhostejný stav životního prostředí ve Vašem okolí a že chcete přispět k jeho zlepšení. **Proto Vás s odkazem na výše uvedené tímto vyzýváme k provedení řádného napojení Vaší nemovitosti na nově vybudovanou kanalizaci a k odpojení stávajících domovních ČOV, žump a septiků.**

**Dle zákona č.254/2001 Sb., o vodách a zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, má každý, kdo produkuje odpadní vody, povinnost tyto likvidovat v souladu s platnými právními předpisy. Z tohoto důvodu musí být do kanalizace odvedeny veškeré splaškové vody z nemovitosti.**

### Postup při realizaci kanalizační přípojky:

Domovní přípojku v úseku od Vaší nemovitosti po podzemní ČS lze vybudovat svépomocí nebo za pomoci odborné stavební firmy. Materiál na přípojku (kanalizační potrubí, tvarovky, apod.) je možné zakoupit ve stavebninách nebo prodejnách vodoinstalačního materiálu. **Stavební odpad je nutné likvidovat v souladu s příslušnými předpisy (zákon o odpadech apod.).** Dotčené nemovitosti (zejm. chodníky) musí být po skončení stavebních prací uvedeny v původní stav.

### Pravidla pro napojení nemovitostí:

- I. Do kanalizační přípojky, která je ukončena domovní ČS na stoce tlakové splaškové kanalizace, mohou být napojeny pouze splaškové vody z jednotlivých nemovitostí. Zejména se jedná o vody pocházející z WC, koupelen, prádeln a kuchyní.
- II. Do kanalizační přípojky splaškové kanalizace a tedy ani do ČS **nesmí být zaústěny žádné vody dešťové** (voda ze střech, dvorků, atd.), povrchové ani podzemní (různé drenáže). Podzemní, dešťové a povrchové vody lze ponechat napojeny na stávající dešťovou kanalizaci.
- III. Po napojení na novou splaškovou kanalizaci je dána povinnost vyřadit z provozu stávající žumpy, ČOV a septiky, tato zařízení vyčerpát (**nikdy NE do kanalizace!!!**) desinfikovat a zasypat.

**Každý vlastník nemovitosti bude povinen prokázat doložením příslušného dokladu, jak naložil s odpadní vodou ze stávající žumpy či septiku. Tyto odpadní**



vody není možné vypouštět do kanalizace a to z toho důvodu, že vypouštění septiků a jímek do nově zbudované kanalizace může ohrozit funkci zbudované ČOV (likvidace bakterií). **Případné znovuobnovení funkčnosti ČOV je spojeno se značnými náklady, které by provozovatel pochopitelně vymáhal od viníka takovéto havárie.**

IV. Do kanalizační přípojky **nesmí být zaústěny vody z chlévů a hnojišť!!!**

V. Provedení zemních prací v trase nové kanalizační přípojky lze provést svépomocí popř. odbornou firmou. Upozorňujeme však, že je potřeba zohlednit stávající sítě technické infrastruktury vedené v trase nové přípojky (voda, plyn, TKR apod.) a tyto inženýrské sítě řádně vytyčit. Současně je nutné dodržet předepsané odstupy stokových sítí a kanalizačních přípojek, které dle ČSN 73 6005 činí:

• Při souběhu od:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ○ Silového kabelu 230 kW       | 1,0 m |
| ○ Sdělovacího kabelu – telefon | 0,5 m |
| ○ Plynovodního potrubí         | 1,0 m |
| ○ Vodovodní sítě a přípojky    | 0,6 m |

• Při křížení od:

|                                |       |
|--------------------------------|-------|
| ○ Silového kabelu 230 kW       | 0,3 m |
| ○ Sdělovacího kabelu – telefon | 0,2 m |
| ○ Plynovodního potrubí         | 0,5 m |
| ○ Vodovodní sítě a přípojky    | 0,1 m |

VI. V dostatečném předstihu (alespoň 2 pracovní dny) je vlastník nemovitosti povinen provést nahlášení připravenosti zbudovaného kanalizačního potrubí ke kontrole, a to některému z pracovníků Svazku obcí Těšetice a Ústín:

a. Josef Vehovský (tel.č. 608 606 971)

b. František Hroch (tel.č. 773 511 902).

V rámci této kontroly je vlastník nemovitosti povinen prokázat správné provedení kanalizační přípojky a odpojení vod, které do kanalizace nepatří. **Kontrola bude provedena před zásypem** s tím, že bude kontrolována celá trasa domovní kanalizační přípojky (spádovost, vodotěsnost, správné napojení na šachty apod.). Po kontrole připojení bude podepsán „**Protokol o napojení domovní kanalizační přípojky na ČS**“ a uzavřena „**Smlouva o odvádění odpadních vod**“ mezi vlastníkem nemovitosti a provozovatelem kanalizace, tj. Svazkem obcí Těšetice a Ústín.

VII. Bezprostředně po provedení shora uvedené kontroly bude ze strany generálního dodavatele stavby provedeno připojení podzemní ČS na el. rozvody, zprovoznění ČS a zároveň bude ověřena síla signálu SIM-karty vložené v každém rozvaděči elektro u ČS (hlášení poruch ČS). **Je proto nezbytně nutné, aby ze strany vlastníka nemovitosti by dodržen dohodnutý termín napojení tak, aby pracovníci generálního dodavatele stavby měli v tento den zajištěn bezproblémový přístup na příslušný pozemek.**

VIII. Jak vyplývá z výše uvedeného textu, nejpozdější termín pro dokončení napojení nemovitostí na kanalizaci je **31.12.2015**. Pouze v případě nevhodných klimatických podmínek (pokud se denní teploty trvale pohybují pod +5 °C) může být toto datum **výjimečně posunuto na jaro 2016**.

IX. Platba stočného, dle nových podmínek bude stanovena od 1.1.2016.

V Těšeticích dne 4.11.2015

za Svazek obcí Těšetice a Ústín  
Ivana Fraitová  
místopředsedkyně předsednictva  
Svazku obcí Těšetice a Ústín